

Oppgaver for berging av kabel og vern

Oppgave 3

Du har fått i oppdrag og legge opp en kurs til en 3fas 16A stikk.

Kursen er forlagt på kabelbro 25m og 115m på vegg, sammen med 2 andre kabler.

Anleggsdata:

IT 230V

IK2pmin: 5kA

Ik3pmax: 10kA

**Planlegg, beskriv utførelsen
og dokumenter oppdraget.**



Tips for å løse oppgaven

- Lag en innlending som inneholder den informasjonen du trenger for å løse oppgaven
- Lag en risikovurdering
- Utfør beregningene dine, bruk gjerne videoene som hjelp, det er også lurt å tegne opp kursen.
- Lag en kort konklusjon, som hvilken kabel og vern du har valgt.
- Beskriv sluttkontrollen, fortell hvilke dokumenter du skal levere.